

PRESSUPOST PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PLANTA DE TRACTAMENT AL MUNICIPI D'IVARS D'URGELL

CAPÍTOL 01 : IMPERMEABILITZACIÓ DELS DIPÒSITS DESCOBERTS

NÚM	AMIDAMENT	UNITATS	CONCEPTE	PREU	IMPORT
1	1,00	UT	NETEJA DELS DIPÒSITS AMB MITJANS MECÀNICS	2.100,84 €	2.100,84 €
2	2.236,00	M2	IMPERMEABILITZACIÓ DELS DOS DIPÒSITS I DE LES COBETES DELS DOS DECANTADORS MITJANÇANT UNA LÀMINA DE GEOTEXTIL I UN PERFIL COLAMINAT DE PVC, REMATAT AMB PERFILS DE PVC I SILICONA NEUTRA.	16,28 €	36.405,46 €
3	10,00	UT	TREBALLS NECESSARIS PER PODER REALITZAR ELS ADAPTADORS A LES CANONADES EXISTENTS DELS DIPÒSITS PER PODER IMPERMEABILITZAR	157,56 €	1.575,63 €
SUBTOTAL 01					40.081,93 €

CAPÍTOL 02 : ARRANJAMENT DE LA TANCA PERIMETRAL DELS DIPÒSITS DESCOBERTS

NÚM	AMIDAMENT	UNITATS	CONCEPTE	PREU	IMPORT
1	1,00	UT	ARRANJAMENT DE LES PARETS DE LA TANCA PERIMETRAL EXISTENT DELS DIPÒSITS DESCOBERTS AMB REFORÇOS AMB PASSAMANS METÀL·LICS. INCLOU TAMBÉ TAPAR TOTES LES FINESTRES AMB BLOCS AMB ACABAT DE CIMENT REMOLINAT.	6.092,44 €	6.092,44 €
SUBTOTAL 02					6.092,44 €

CAPÍTOL 03 : CONSTRUCCIÓ D'UN DIPÒSIT AIGUA NETA DE 240 M3 A LA ZONA DE LA CASETA DE FILTRES

NÚM	AMIDAMENT	UNITATS	CONCEPTE	PREU	IMPORT
1	154,00	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES AMB CARGA I TRANSPORT DE TERRES AMB MITJANS MECÀNICS.	18,10 €	2.787,33 €
2	18,00	M3	SOLERA DE FORMIGÓ ARMAT DE 30 CM DE GRUIX	323,21 €	5.817,71 €
3	128,00	M2	ENCOFRAT, ESTESA DE FORMIGÓ I DESENCOFRAT DELS PANELLS (33,2 M X 4 ALÇADA X 0,30 M GRUIX), INCLOENT ARMAT FINS A 90 KG/M3.	147,45 €	18.873,17 €
4	77,00	M2	COBERTA AMB PANELL SANDWICH DE 3 CM DE GRUIX, AMB BIGUES DE FORMIGÓ I ACABAT AMB TAPA DE PANELL	58,18 €	4.479,64 €
SUBTOTAL 03					31.957,85 €

CAPÍTOL 04 : SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FILTRES AUTOMÀTICS

NÚM	AMIDAMENT	UNITATS	CONCEPTE	PREU	IMPORT
1	1,00	UT	RETIRADA DE LA TEULADA I TORNAR A INSTAL·LAR UN COP FINALITZADA LA INSTAL·LACIÓ DELS FILTRES.	472,69 €	472,69 €
2	1,00	UT	EXECUCIÓ D'UN PLANXER DE FORMIGÓ DE 2 x 4 X 0,4 M AMB ARMAT I SUBBASE DE TOT-Ú COMPACTAT. REALITZACIÓ DE L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MANUALES.	3.941,18 €	3.941,18 €
3	1,00	UT	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE DOS FILTRES AUTOMÀTICS D'ACER DE 50 M3/H AMB CÀRREGA D'ARENA DE DIÀMETRE 1,8 M AMB FRONTAL D'HACER, CONJUNT DE VÀLVULES PER AL SEU FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC, CUADRE ELÈCTRIC PER CONTROL DE L'AUTÒMAT I DELS BOMBEJOS AMB PANTALLA TÀCTIL, INCLOU PRESSOSTAT DIFERENCIAL DE PRESSIÓ, BOMBA CENTRÍFUGA PER ENTRADA A FILTRES I BOMBA CENTRÍFUGA DE RENTAT DE FILTRES, COMPRESSOR D'AIRE PER ACCIONAMENT DE VÀLVULES DELS FILTRES.	57.773,11 €	57.773,11 €
4	1,00	UT	TREBALLS I MATERIALS HIDRÀULICS I D'OBRA CIVIL PER REALITZAR LES CONNEXIONS AMB ELS NOUS FILTRES I PODER REUBICAR TOTS ELS ELEMENTS A LA CASETA EXISTENT	6.302,52 €	6.302,52 €
SUBTOTAL 04					68.489,50 €