

# AMIDAMENTS

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 01 ENDERROCS</b>							
01.01	<b>m3 enderroc de mur de bloc de formigó</b>						
	Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.						
	Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.						
	finestres i portes edif vestidors	4	1,20	0,20	0,52		0,50
		2	1,00	0,20	0,52		0,21
		2	1,74	0,20	2,20		1,53
	entrada fpral	1	1,74	0,20	2,20		0,77
		1	1,74	0,20	0,05		0,02
	sortida flat esq (sud)	1	3,50	0,20	2,20		1,54
	sortida fpost (oest)	1	8,70	0,20	2,20		3,83
							8,40
01.02	<b>m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts</b>						
	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.						
	Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.						
	La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.						
	finestres i portes edif vestidors	4	1,20	0,20	0,52		0,50
		2	1,00	0,20	0,52		0,21
		2	1,74	0,20	2,20		1,53
	entrada fpral	1	1,74	0,20	2,20		0,77
		1	1,74	0,20	0,05		0,02
	sortida flat esq (sud)	1	3,50	0,20	2,20		1,54
	sortida fpost (oest)	1	8,70	0,20	2,20		3,83
							8,40
01.03	<b>m3 Deposició controlada a centre selec.+transf. barrej. no especial</b>						
	Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de residus barrejats no especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)						
	finestres i portes edif vestidors	4	1,20	0,20	0,52		0,50
		2	1,00	0,20	0,52		0,21
		2	1,74	0,20	2,20		1,53
	entrada fpral	1	1,74	0,20	2,20		0,77
		1	1,74	0,20	0,05		0,02
	sortida flat esq (sud)	1	3,50	0,20	2,20		1,54
	sortida fpost (oest)	1	8,70	0,20	2,20		3,83
							8,40

**AMIDAMENTS**

**PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE**

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES</b>							
<b>02.01</b>	<b>m3 Excavació rebaix terreny compact.,m.mec.,càrr.mec.</b>						
	Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió						
	solera edif serveis	1	37,90	7,00	0,25	66,33	
	SOTERRADA PLUVIALS						
	soterrada	1	9,75	0,20	0,40	0,78	
	soterrada connexió a pluvials existents	1	15,00	0,20	1,00	3,00	
	pericó	1	0,75	0,75	0,75	0,42	
	SOTERRADA RESIDUALS						
	recollida sanitaris	1	24,00	0,20	0,40	1,92	
		1	5,55	0,20	0,40	0,44	
		1	0,75	0,20	0,40	0,06	
	connexió a x arxa existent	1	39,00	0,20	1,00	7,80	
	escomeses altres instal.lacions	2	45,00	0,20	0,80	14,40	
							95,15
<b>02.02</b>	<b>m3 Reblert rasa/pou sorra material reciclat mixt,g&lt;=25cm</b>						
	Reblert de rasa o pou amb sorres procedents de granulat reciclat mixt formigó-ceràmic, en tongades de 25 cm com a màxim						
	SOTERRADA PLUVIALS						
	soterrada	1	9,75	0,20	0,20	0,39	
	soterrada connexió a pluvials existents	1	15,00	0,20	0,20	0,60	
	SOTERRADA RESIDUALS						
	recollida sanitaris	1	24,00	0,20	0,20	0,96	
		1	5,55	0,20	0,20	0,22	
		1	0,75	0,20	0,20	0,03	
	connexió a x arxa existent	1	39,00	0,20	0,20	1,56	
	ESCOMESSES ALTRES INSTAL.	2	45,00	0,20	0,20	3,60	
							7,36
<b>02.03</b>	<b>m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g&lt;=25cm,95% PN</b>						
	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN						
	soterrada pluvials						
	soterrada	1	9,75	0,20	0,20	0,39	
	soterrada connexió a pluvials existents	1	15,00	0,20	0,80	2,40	
	soterrada residuals						
	recollida sanitaris	1	24,00	0,20	0,20	0,96	
		1	5,55	0,20	0,20	0,22	
		1	0,75	0,20	0,20	0,03	
	connexió a x arxa existent	1	39,00	0,20	0,80	6,24	
	escomeses altres instal.lacions	2	45,00	0,20	0,60	10,80	
							21,04
<b>02.04</b>	<b>m3 Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,rec.10</b>						
	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km						
	solera edif serveis	1	37,90	7,00	0,25	66,33	
	soterrada pluvials						
	soterrada	1	9,75	0,20	0,20	0,39	
	soterrada connexió a pluvials existents	1	15,00	0,20	0,20	0,60	
	pericó	1	0,75	0,75	0,75	0,42	
	soterrada residuals						
	recollida sanitaris	1	24,00	0,20	0,20	0,96	

# AMIDAMENTS

## PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
		1	5,55	0,20	0,20	0,22	
		1	0,75	0,20	0,20	0,03	
	connexió a xarxa existent	1	39,00	0,20	0,20	1,56	
	escameses altres instal.lacions	2	45,00	0,20	0,20	3,60	
							74,11
02.05	<b>m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat terra inerts,CER 17050</b>						
	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)						
	solera edif serveis	1	37,90	7,00	0,25	66,33	
	soterrada pluvials						
	soterrada	1	9,75	0,20	0,20	0,39	
	soterrada connexió a pluvials existents	1	15,00	0,20	0,20	0,60	
	pericó	1	0,75	0,75	0,75	0,42	
	soterrada residuals						
	recollida sanitaris	1	24,00	0,20	0,20	0,96	
		1	5,55	0,20	0,20	0,22	
		1	0,75	0,20	0,20	0,03	
	connexió a xarxa existent	1	39,00	0,20	0,20	1,56	
	escameses altres instal.lacions	2	45,00	0,20	0,20	3,60	
							74,11

# AMIDAMENTS

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 03 FONAMENTS I PAVIMENTS</b>							
03.01	<b>m2 Subbase de grava reciclats formigó,g=15cm,grandària=40-70mm,este</b> Subbase de grava procedent de granulats reciclats de formigó, de 15 cm de gruix i grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material						
	solera edif serveis	1	37,90	7,00		265,30	
							265,30
03.02	<b>m2 Làmina separad.poliètilè g=100µm,pes=96g/m2,col.n/adh.</b> Làmina separadora de poliètilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no adherida						
	solera edif serveis	1	37,90	7,00		265,30	
							265,30
03.03	<b>m2 Solera formigó HA-25/P/20/I,g=15cm</b> Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm						
	solera edif serveis	1	37,90	7,00		265,30	
							265,30
03.04	<b>m2 Paviment form. HA-30/P/10/I+E,g=5cm,malla electros.</b> Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada						
	sala bitlleros	1	42,80			42,80	
	magatzem	1	15,40			15,40	
	magatzem	1	40,70			40,70	
	instal.lacions	1	48,75			48,75	
							147,65
03.05	<b>m2 Recrescud. sup. pavim.,g=3cm,mort.ciment 1:6</b> Recrescud. del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigona de 165 l						
	distribuidor serveis públic	1	4,75			4,75	
	serveis públics homes	1	9,60			9,60	
	serveis públics dones	1	18,00			18,00	
	vestidor 1	1	40,10			40,10	
	vestidor 2	1	40,10			40,10	
	distribuidor vestidors	1	7,40			7,40	
							119,95
03.06	<b>m2 Paviment int.+raj.gres extruït,s/esmalt.,rect. preu alt 15 peces</b> Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular preu alt, de 15 peces m2 peces/m2, com a màxim, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)						
	distribuidor serveis públic	1	4,75			4,75	
	serveis públics homes	1	9,60			9,60	
	serveis públics dones	1	18,00			18,00	
	vestidor 1	1	40,10			40,10	
	vestidor 2	1	40,10			40,10	
	distribuidor vestidors	1	7,40			7,40	
							119,95
03.07	<b>m2 Aïllament escuma de poliuretà projectat g=3cm 35kg/m3,</b> Aïllament amorf de gruix 3 cm, amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3, projectat						
	serveis públics homes	1	9,65			9,65	
	serveis públics dones	1	18,00			18,00	
	vestidor 1	1	40,10			40,10	
	vestidor 2	1	40,10			40,10	
							107,85

# AMIDAMENTS

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 04 ESTRUCTURA I COBERTA</b>							
04.01	<b>m3 Formigó p/sostre indust., HA-25/B/20/IIa,abocat bomba</b> Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba coberta edificis, xapa compressió	1	37,90	7,00	0,05	13,27	13,27
04.02	<b>m2 Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 15x15 D:4-4 B500T 6x2,2m p/</b> Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15x15 D: 4 - 4 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura de sostres amb elements resistents coberta edificis, xapa compressió	1	37,90	7,00		265,30	265,30
04.03	<b>m2 Coberta inv.n/trans.form.cel.lular+separ.+làmina cautxú sint.+aï</b> Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel.lular sense àrids, de densitat 300 KG/m3, impermeabilització amb una membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), capa separadora geotèxtil permeable no teixida, de 150 g/m2, anti-punxada, amb fibres verges de polipropilè, aïllament amb 2 plaques de poliestirè extruït de densitat mínima 32-35 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb cares llises i cantell encadellat, col.locades amb adhesiu de formulació específica. , capa separadora geotèxtil permeable no teixida, de 150 g/m2, anti-punxada, amb fibres verges de polipropilè i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera coberta edificis	1	37,90	7,00		265,30	265,30
04.04	<b>m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix</b> Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2. Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou els apuntaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats. sostre edificis vestidors fins panell form	1	27,75	0,80		22,20	22,20
04.05	<b>u Columna inox h:50cm,p/suport fixacions línia vida horitzontal</b> Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge per a suport de fixacions de línia de vida horitzontal fixa, ancorada a estructura, coberta o paviment amb fixacions mecàniques	3				3,00	3,00
04.06	<b>m Cable acer galv.d:10, homologat p/línia vida UNE_EN 795/A1,</b> Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat	2	5,50			11,00	11,00
04.07	<b>u Sobreexidor de planxa d'acer</b> Sobreexidor de 300 mm d'alçada, amb forats colissos en planxa pintada d'acer al carboni de 6 mm de gruix, amb la vora superior en dent de serra, col.locat ancorat a la paret amb cargoleria d'acer inoxidable	4				4,00	4,00

**AMIDAMENTS**

**PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE**

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES</b>							
05.01	<b>m2 Paret tanc.,20cm,bloc foradat llis,400x200x200mm,morter,I UNE-EN</b> Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, de ciment per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica						
	pujada paret pavelló FPRAL sobre forjat vestidors	1	28,10		0,65	18,27	
	pujada paret cob. vestidors sobre jàssera vista	1	7,20		0,45	3,24	
							21,51
05.02	<b>m2 Paret de tancament de gruix 15 cm, de bloc foradat morter</b> Paret de tancament de gruix 15 cm, de bloc foradat ref. SE01020415 de la sèrie Blocs de formigó llis de 500x200x150 mm, de morter de ciment, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%						
	divisòries magatzems, inst i vestidors	3	7,80		3,65	85,41	
		1	7,00		3,65	25,55	
	sitja combustible biomassa	1	3,50		3,65	12,78	
		2	2,55		3,65	18,62	
	folrar pilar entrada	1	0,60		4,50	2,70	
							145,06
05.03	<b>m2 Paredó recolzat divis.7cm,supermaó 500x250x70mm,LD,I UNE-EN 771-</b> Paredó recolzat divisor de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x250x70 mm de doble forat, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10						
	lavabos públic	1	7,80		3,65	28,47	
		1	3,40		3,00	10,20	
		1	4,50		3,00	13,50	
		1	1,90		3,65	6,94	
		2	0,90		3,00	5,40	
	vestidors	2	7,80		3,65	56,94	
		2	7,80		3,00	46,80	
		2	2,10		3,00	12,60	
	magatzem-distrib.	1	3,10		3,65	11,32	
	recobriments pilars	2	0,80		3,65	5,84	
		2	0,90		3,65	6,57	
		1	0,50		3,65	1,83	
		1	0,60		3,65	2,19	
	formació armaris encastats	1	2,50		3,65	9,13	
		-2	1,00		2,10	-2,10	0.5
		2	3,15		3,65	23,00	
		-2	3,00		2,10	-12,60	
		1	0,60		3,65	2,19	
							228,22
05.04	<b>h Col.locació de panell prefabricat de formigó armat, P-20</b> Col.locació de panell prefabricat de formigó armat amb aïllament inclòs, tipus P-20, de la casa Trumes, de mides especificades als amidaments, i ancoratge a l'estructura existent amb tac químic i/o els elements necessaris.						
	panell 11,60x2,50	1			3,00	3	
	panell 11,60x2,00	1			3,00	3	
	panell 9,40x2,50	2			6,00	3	
	panell 9,40x2,00	2			6,00	3	

**AMIDAMENTS**

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
							18,00
05.05	m2 Aïllament escuma de poliuretà projectat g=3cm 35kg/m3, Aïllament amorf de gruix 3 cm, amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3, projectat PARETS EXT. VESTIDORS I ZONES HUMIDES						
	serveis públic	1	4,55		3,65	16,61	
	vestidors	2	5,35		3,65	39,06	
							55,67
05.06	m2 Aïllament escuma de poliuretà projectat g=2cm 35kg/m3, Aïllament amorf de gruix 2 cm, amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3, projectat						
	int. mitgera bany-sala bitlles	1	8,00		3,65	29,20	
	int. mitgera vestidors-magatzem	1	8,00		3,65	29,20	
							58,40

**AMIDAMENTS**

**PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE**

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 06 REVESTIMENTS</b>							
<b>SUBCAPITOL 06.01 EXTERIORS</b>							
06.01.01	<b>m2 Pintat sup.formigó vist,anticarbonatació,monocomponent,resines a</b> Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans						
	jàssera i pilar mòdul vestidors (pk bicis)	1	6,60	0,60		3,96	
		1	6,60	0,50		3,30	
		1	0,40	3,20		1,28	
		1	0,50	3,20		1,60	
							10,14
06.01.02	<b>m2 Arrebossat reglejat,vert.ext.,h&gt;3m,morter mixt 1:0,5:4,remol</b> Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra, remolinat						
	parets exterior edifici vestidors	1	38,35		4,00	153,40	
		1	38,35		0,45	17,26	
		2	7,25		0,45	6,53	
		2	7,25		4,00	58,00	
	pujada paret pavelló FPRAL sobre forjat vestidors	1	28,10		0,65	18,27	
	cantonada entrada pral. pavelló	1	10,10		2,90	29,29	
		1	2,10		2,90	6,09	
		-2	1,74		2,20	-7,66	
	fpost	1	2,75		4,60	12,65	
		1	18,85		4,60	86,71	
		-1	8,70		2,20	-19,14	
	flat esq	1	3,55		2,52	8,95	
		-2	1,74		2,20	-7,66	
							362,69
06.01.03	<b>m2 Pintat vert. ext. ciment,+pasta plàstica picar texturat+impr</b> Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pasta plàstica de picar amb acabat texturat, amb una capa d'imprimació al làtex diluït i dues d'acabat						
	parets exterior edifici vestidors	1	38,35		4,00	153,40	
		1	38,35		0,45	17,26	
		2	7,25		0,45	6,53	
		2	7,25		4,00	58,00	
	pujada paret pavelló FPRAL sobre forjat vestidors	1	28,10		0,65	18,27	
	cantonada entrada pral. pavelló	1	10,10		2,90	29,29	
		1	2,10		2,90	6,09	
		-2	1,74		2,20	-7,66	
	fpost	1	2,75		4,60	12,65	
		1	18,85		4,60	86,71	
		-1	8,70		2,20	-19,14	
	flat esq	1	3,55		2,52	8,95	
		-2	1,74		2,20	-7,66	
							362,69
06.01.04	<b>m2 Pintat param.vert.formigó,esmalt sint.,1segelladora+2acab.</b> Pintat de paraments verticals de formigó a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat exterior edifici pista						
	fpral	1	283,60			283,60	
	fpost	1	367,30			367,30	
	flat dta	1	366,75			366,75	
	flat esq	1	399,35			399,35	
							1.417,00



# AMIDAMENTS

## PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>SUBCAPITOL 06.02 INTERIORS</b>							
06.02.01	<b>m2 Pintat amb pintura per a la protecció de superfícies de formigó</b>						
	Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura per a la protecció de superfícies de formigó, tixotòpica i elàstica de resines acríliques, transparent i incolora, transpirable i reductora de porositat, per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat, aplicada en tres capes. Amb la certificació per revestiments b-s1,d0.						
	Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.						
	Deducció de la superfície corresponent a obertures:						
	- Obertures <= 1 m2: No es dedueix						
	- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50%						
	- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%						
	forjat zones humides						
	vestidors	2	36,25			72,50	
	serveis públic	1	9,55			9,55	
		1	16,55			16,55	
	panells formigó mitgera vest-pavelló						
		1	11,60		2,50	58,00	2
		1	11,60		2,00	46,40	2
		2	9,40		2,50	94,00	2
		2	9,40		2,00	75,20	2
							372,20
06.02.02	<b>m2 Arreb.projectat, bona vista, vert.int., h&gt;3m, morter ús corrent (GP)</b>						
	Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent (GP), de designació CSIV W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat						
	EDIFICI SERVEIS						
	sala bitlleros	1	26,60		3,65	97,09	
	magatzem	1	16,40		3,65	59,86	
	magatzem	1	27,40		3,65	100,01	
	instal.lacions	1	45,00		3,65	164,25	
	PARETS VESTIDORS I ZONES HUMIDES						
	serveis públic	1	17,70		3,65	64,61	
		1	41,20		3,65	150,38	
	vestidors	2	50,25		3,65	366,83	
	EDIFICI PAVELLÓ						
	pujada paret pavelló FPRAL sobre forjat vestidors	1	28,10		0,65	18,27	
	cantonada entrada pral. pavelló	1	10,10		2,90	29,29	
		1	2,10		2,90	6,09	
		-2	1,74		2,20	-7,66	
	fpost	1	2,75		4,60	12,65	
		1	18,85		4,60	86,71	
		-1	8,70		2,20	-19,14	
	flat esq	1	3,55		2,52	8,95	
		-2	1,74		2,20	-7,66	
							1.130,53
06.02.03	<b>m2 Enrajolat vert.ext.&gt;3m, gres extruït s/esmalt., preu alt 26-45, mor</b>						
	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres extruït sense esmaltar preu alt, de 26 a 45 peces m2, col.locades amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)						
	PARETS VESTIDORS I ZONES HUMIDES						
	serveis públic	1	17,70		3,65	64,61	
		1	41,20		3,65	150,38	
	vestidors	2	50,25		3,65	366,83	
							581,82

# AMIDAMENTS

## PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
06.02.04	<b>m2 Enguixat reglejat,vert.int.h&gt;3m,B1,Iliscat C6</b> Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6						
	distribuidor serveis públic	1	8,80		3,65	32,12	
	distribuidor vestidors	1	11,45		3,65	41,79	
							73,91
06.02.05	<b>m2 Pintat vert.int.ciment,plàstica llis,1fons+2acab.</b> Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat						
	EDIFICI SERVEIS						
	sala bitlleros	1	26,60		3,65	97,09	
	magatzem	1	16,40		3,65	59,86	
	magatzem	1	27,40		3,65	100,01	
	instal.lacions	1	45,00		3,65	164,25	
	EDIFICI PAVELLÓ						
	pujada paret pavelló FPRAL sobre forjat vestidors	1	28,10		0,65	18,27	
	cantonada entrada pral. pavelló	1	10,10		2,90	29,29	
		1	2,10		2,90	6,09	
		-2	1,74		2,20	-7,66	
	fpost	1	2,75		4,60	12,65	
		1	18,85		4,60	86,71	
		-1	8,70		2,20	-19,14	
	flat esq	1	3,55		2,52	8,95	
		-2	1,74		2,20	-7,66	
							548,71
06.02.06	<b>m2 Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat</b> Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat						
	distribuidor serveis públic	1	8,80		3,65	32,12	
	distribuidor vestidors	1	11,45		3,65	41,79	
							73,91
06.02.07	<b>m2 Pintat senyalització pista</b> Pintat de senyalització de la pista poliesportiva, amb línies de 4 o 5cm d'ample, contínues o discontinües i de diferents colors segons l'esport, segons normes de la federació espanyola, amb pintura especial sobre paviments.						
	tots esports excepte futbol i bàsquet existents	1	40,00	20,00		280,00	.35
							280,00

# AMIDAMENTS

## PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 07 FUSTERIA I MANYERIA</b>							
07.01	<p>u porta int. armari fusta 50 cm,c.llices fusta,DM,g=8mm,melam</p> <p>Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, i Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, de cares llices de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària</p> <p>armaris bany</p> <p>armari pavelló</p>	2				4,00	2
		1				1,00	
							5,00
07.02	<p>u porta int. armari fusta 75 cm,c.llices fusta,DM,g=8mm,melam</p> <p>Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 300 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, amb travesser vertical al punt mig i Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, de cares llices de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, de 75 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària</p> <p>armaris vestidors</p>	2				8,00	4
							8,00
07.03	<p>u Porta 80 cm bat.porta int. acer sandvitx,c.llices</p> <p>Marc metàl·lic de xapa laminar en fred, protegit amb pre-pintura de poliestiré apta per pintar o lacat antihumitat en zones humides i Fulla batent per a porta interior d'acer de cares llices de panell sandvitx amb aïllament de llana de roca, amb acabat esmaltat color plata, de forat de 94 cm d'amplària i 220 cm d'alçària, o fulla de 80cm d'amplària i 213 cm d'alçària. Amb frontisses, tiradors i manetes de fàcil accionament i molles de tancament amortit automàtic, protecció de frontisses fins a l'alçada d'1m..</p> <p>interiors en general</p>	9				9,00	
							9,00
07.04	<p>u Porta 80 cm bat.porta int. acer sandvitx,c.llices EI2 45-C5</p> <p>Marc metàl·lic de xapa laminar en fred, protegit amb pre-pintura de poliestiré apta per pintar o lacat, amb junta intumescent perimetral, per complir una protecció contra el foc EI2 45-C5 i Fulla batent per a porta interior d'acer de cares llices de panell sandvitx amb aïllament de llana de roca, amb acabat esmaltat color plata, de forat de 94 cm d'amplària i 220 cm d'alçària, o fulla de 80cm d'amplària i 213 cm d'alçària. Amb frontisses, tiradors i manetes de fàcil accionament i molles de tancament amortit automàtic, protecció de frontisses fins a l'alçada d'1m..</p> <p>entrada vestidors EI2 45-C5</p>	2				2,00	
							2,00
07.05	<p>u Porta alumini anoditzat,trenc.pont tèrmic,2bat.,174x220cm,pr</p> <p>Porta de marc d'alumini anoditzat color plata, amb vidre laminar de seguretat i trencament de pont tèrmic 5+5/12/5+5, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 174x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Amb pany en la fulla activa i passadors superior i inferior més barra horitzontal antipànic en fulla passiva. Manetes i Ferramenta inclosa.</p> <p>entrada pral</p>	2				2,00	
							2,00
07.06	<p>m Llinda alum.anoditzat,g=2,5mm,A=125mm,nervis+gotero+fixació,</p> <p>Llinda preformada d'alumini anoditzat de color plata, de 2,5 mm de gruix i 125 mm d'amplària, amb nervis rigiditzadors, goteró i part proporcional de elements de fixació, col.locat amb fixacions mecàniques</p> <p>finestres 1,20 m</p>	4	1,25			5,00	
							5,00

# AMIDAMENTS

## PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
07.07	<p>m Llinda alum.anoditzat,g=2,5mm,A=105mm,nervis+gotero+fixació,</p> <p>Llinda preformada d'alumini anoditzat de color plata, de 2,5 mm de gruix i 105 mm d'amplària, amb nervis rigiditzadors, goteró i part proporcional de elements de fixació, col.locat amb fixacions mecàniques</p> <p>finestres 1,00m</p>	2	1,05			2,10	2,10
07.08	<p>u Finestra alumini anoditzat,2corred.,120x50cm,vidre segur. 3+3</p> <p>Finestra de marc d'alumini anoditzat color plata, amb dues fulles corredisses de Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 120x50 cm, elaborada amb perfils de preu alt, Ferramenta inclosa.</p> <p>sala bitlles i magatzem</p>	2				2,00	2,00
07.09	<p>u Finestra alumini anoditzat,2corred.,120x50cm,vidre 4/6/3+3</p> <p>Finestra de marc d'alumini anoditzat color plata, amb dues fulles corredisses, amb vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb 1 butiral transparent, de 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 6 mm, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 120x50 cm, elaborada amb perfils de preu alt, Ferramenta inclosa.</p> <p>finestres vestidors</p>	2				2,00	2,00
07.10	<p>u Finestra alumini anoditzat,2corred.,100x50cm,vidre 4/6/3+3</p> <p>Finestra de marc d'alumini anoditzat color plata, amb dues fulles corredisses de Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb 1 butiral transparent, de 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 6 mm col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 100x50 cm, elaborada amb perfils de preu alt, Ferramenta inclosa.</p> <p>finestres banys públic</p>	2				2,00	2,00
07.11	<p>u Porta acer ,2bat.,174x220cm,perf.preu sup.,col.</p> <p>Marc metàl.lic de xapa laminar en fred, protegit amb pre-pintura de poliestiré apta per pintar i porta d'acer esmaltat de cares llises, col.locada sobre bastiment de base, amb dos fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 174x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior. Amb pany en la fulla activa i passador inferior i superior en fulla passiva. Manetes i Ferramenta inclosa.</p> <p>magatzem</p> <p>sala bitlleros</p> <p>exterior sala instal.lacions</p>	1				1,00	1,00
		1				1,00	1,00
		1				1,00	1,00
							3,00
07.12	<p>u Porta acer sandvitx,2bat.,174x220cm,perf.preu sup.,col.</p> <p>Marc metàl.lic de xapa laminar en fred, protegit amb pre-pintura de poliestiré apta per pintar i porta d'acer de cares llises de panell sandvitx amb aïllament de llana de roca, col.locada sobre bastiment de base, amb dos fulles batents, amb pany en la fulla activa i passadors superior i inferior més barra horitzontal antipànic en fulla passiva, per a un buit d'obra aproximat de 174x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior</p> <p>sortida flat esq</p> <p>sortida fpost</p>	2				2,00	2,00
		5				5,00	5,00
							7,00
07.13	<p>u Porta acer sandvitx,2bat.,174x220cm,perf.preu sup., EI2 45-C5</p> <p>Marc metàl.lic de xapa laminar en fred, protegit amb pre-pintura de poliestiré apta per pintar o lacar, amb junta intumescent perimetral, per complir una protecció contra el foc EI2 45-C5 i porta d'acer de cares llises de panell sandvitx amb aïllament de llana de roca, col.locada sobre bastiment de base, amb dos fulles batents, amb pany en la fulla activa i passadors superior i inferior en fulla passiva, per a un buit d'obra aproximat de 174x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior</p> <p>sala d'instal.lacions accés des de pavelló</p>	1				1,00	1,00

**AMIDAMENTS**

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
							1,00
07.14	<b>m Escala metàl·lica gat,tubs acer,d=25mm,treb.taller,plegat</b> Escala metàl·lica de gat de 80 cm d'ample, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90° pel seus extrems, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb acabat galvanitzat						
	accés a cob plana	1	4,40			4,40	
	de cob plana a cob general	1	7,75			7,75	
	de coronament paret façana a cob	1	1,85			1,85	
							14,00
07.15	<b>m2 Reixa galv.entramat acer,10x40mm,marc passamà,platines 20x2m</b> Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l						
	protecció escales de gat	2	0,95		3,85	7,32	
		1	1,20		3,85	4,62	
							11,94
07.16	<b>m2 Tancament de protecció acer galvanitzat</b> tancament metàl·lic de protecció amb xapa d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix, ancorada al parament vertical amb cargol autoroscant.						
	impediment pujar escales gat	1	1,05		2,45	2,57	
		2	0,30		2,45	1,47	
							4,04

# AMIDAMENTS

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 08 EQUIPAMENTS I MOBILIARI</b>							
08.01	<b>m Banc vestidors,estructura metàl·lica,seient compacte fenolic</b>						
	Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica pintada amb pintura epoxi, amb tancaments amb tacs de pvc i seient de dos taulers de compacte fenolic de 1600 mm de gruix, color a determinar, cantells polits i arrodonits, cargoleria d'acer inoxidable.						
	Penjarobes format per tauler de compacte fenolic de 13 mm de gruix i 100 mm d'ample i penjadors d'acer inoxidable						
		2	1,60			6,40	2
		1	3,70			7,40	2
							13,80
08.02	<b>m2 Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta</b>						
	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta						
	lavabos públic	2	1,50	1,10		3,30	
	vestidors	2	1,50	1,10		3,30	
		2	1,00	1,10		2,20	
							8,80
08.03	<b>u Mòdul 8 guixetes,resina fenolica</b>						
	Mòdul de 8 guixetes, format amb compacte de resina fenolica de 4 mm excepte el terra, de 10 mm, muntat sobre barres d'alumini staff, tancaportes de cop amb panys amb clau especial extractora de bombí, de mides totals 50x200 cm,						
	vestidors	2				2,00	
							2,00

# AMIDAMENTS

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 09 ACCESSORIS SANITARIS</b>							
09.01	u Barra mural recta p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col.fix.mec. Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques						
	serveis públic	2				2,00	
	vestidors	2				2,00	
							4,00
09.02	u Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques						
	serveis públic	2				2,00	
	vestidors	2				2,00	
							4,00
09.03	u Eixugamans p/a.calent,sensor electrònic presència,material vitri Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat						
	serveis públic	2				2,00	
	vestidors	2				2,00	
							4,00
09.04	u Portarotlles acer inoxidable Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT						
	serveis públic	4				4,00	
	vestidors	2				2,00	
							6,00
09.05	u Assecador de cabells Assecador de cabells elèctric amb aire calent, de resistència calefactora de 2000w						
	vestidors	4				4,00	
							4,00

# AMIDAMENTS

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 10 INSTAL·LACIONS</b>							
<b>SUBCAPITOL 10.01 SANEJAMENT</b>							
10.01.01	m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=40 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró  LAVABOS serveis públic  vestidors    URINARIS  	6 4 6 2 2  2 2	0,90 1,00 0,90 1,65 1,90  0,90 0,85			5,40 4,00 5,40 3,30 3,80  1,80 1,70	25,40
10.01.02	m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=50 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró  DUTXES vestidors	2	1,85			3,70	3,70
10.01.03	m Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=110mm,fix.mec.brides Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides  penjada sostre pluvials coberta mòdul vestidors  baixant pluvials vertical soterrada soterrada residuals bonera instal boneres vestidors recollida sanitaris      connexió a xarxa existent	2 2  2 1 1 2 1 1 1 2 1	0,50 1,60  3,95 13,85  10,20 4,50 24,00 5,55 0,75 1,00 39,00			1,00 3,20  7,90 13,85  10,20 9,00 24,00 5,55 0,75 2,00 39,00	116,45
10.01.04	m Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=125mm,fix.mec.brides Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides  baixant pluvials soterrada soterrada connexió a pluvials existents	1 1	9,75 15,00			9,75 15,00	24,75
10.01.05	u Bonera goma termoplàs.,D=100mm,antigrava,metà.,adh.sob/làm.bitu Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm amb tapa antigra de metà.llica, adherida sobre làmina bituminosa en calent  coberta mòdul vestidors	2				2,00	2,00



# AMIDAMENTS

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
10.01.06	u Bonera sifònica acer inox.,costat=250x250mm,sortidavert.D=110mm, Bonera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col.locada fixacions mecàniques terra vestidors	4				4,00	4,00
10.01.07	u Bonera sifònica PVC rígid,D=110mm,tapa plana metàl·l.,fix.mec. Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col.locada fixacions mecàniques sala instal	1				1,00	1,00
10.01.08	u Pericó sifòn.,tapa regist.,60x60x60cm,paret g=15cm maó massís 29 Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat residuals connexió a xarxa municipal	1				1,00	1,00
10.01.09	m Canal form.polímer,a=100mm,h=100-130mm,+perfil lat.,reixa acer g Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125 segons norma UNE-EN 1433 fixada amb tanca a la canal, col.locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix dutes vestidors	2	5,10			10,20	10,20
<b>SUBCAPITOL 10.02 RESTA INSTAL.LACIONS</b>							
10.02.01	RESTA INSTAL.LACIONS						1,00