

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 01 ENDERROCS			
K2142611	m3	enderroc de mur de bloc de formigó Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.	
		Ma d'obra.....	54,87
		Materials.....	0,03
		TOTAL PARTIDA	54,90
E2R64239	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.	
		Maquinària.....	9,44
		TOTAL PARTIDA	9,44
E2RA8500	m3	Deposició controlada a centre selec.+transf. barrej. no especial Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de residus barrejats no especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
		Materials.....	7,48
		TOTAL PARTIDA	7,48

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES			
E2212422	m3	Excavació rebaix terreny compact. ,m.mec.,càrr.mec. Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	
		Ma d'obra	0,18
		Maquinaria	2,77
		TOTAL PARTIDA	2,95
E2255T70	m3	Reblert rasa/pou sorra material reciclat mixt,g<=25cm Reblert de rasa o pou amb sorres procedents de granulat reciclat mixt formigó-ceràmic, en tongades de 25 cm com a màxim	
		Ma d'obra	5,01
		Maquinaria	3,91
		Materials.....	24,71
		TOTAL PARTIDA	33,63
E2252772	m3	Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<=25cm,95% PN Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN	
		Ma d'obra	7,20
		Maquinaria	4,99
		Materials.....	0,68
		TOTAL PARTIDA	12,87
E2R45039	m3	Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,rec.10 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal.lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	
		Maquinaria	8,03
		TOTAL PARTIDA	8,03
E2RA7L00	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat terra inerts,CER 17050 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
		Materials.....	4,45
		TOTAL PARTIDA	4,45

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 03 FONAMENTS I PAVIMENTS			
E923RB91	m2	Subbase de grava reciclats formigó,g=15cm,grandària=40-70mm,este Subbase de grava procedent de granulats reciclats de formigó, de 15 cm de gruix i grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	
		Ma d'obra	2,43
		Maquinaria	0,58
		Materials.....	2,45
		TOTAL PARTIDA	5,46
E7B21E0L	m2	Làmina separad.poliètilè g=100µm,pes=96g/m2,col.n/adh. Làmina separadora de poliètilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no adherida	
		Ma d'obra	0,95
		Materials.....	0,22
		TOTAL PARTIDA	1,17
E93617B0	m2	Solera formigó HA-25/P/20/I,g=15cm Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm	
		Ma d'obra	6,80
		Materials.....	10,32
		TOTAL PARTIDA	17,12
E9G11CN0	m2	Paviment form. HA-30/P/10/I+E,g=5cm,malla electros. Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada	
		Ma d'obra	5,74
		Maquinaria	0,46
		Materials.....	5,41
		TOTAL PARTIDA	11,61
E93A13D0	m2	Recrescuda supo.pavim.,g=3cm,mort.ciment 1:6 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigona de 165 l	
		Ma d'obra	5,50
		Maquinaria.....	0,04
		Materials.....	2,19
		TOTAL PARTIDA	7,72
E9DA121W	m2	Paviment int.+raj.gres extruït,s/esmalt.,rect. preu alt 15 peces Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular preu alt, de 15 peces m2 peces/m2, com a màxim, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	
		Ma d'obra	14,27
		Materials.....	19,68
		TOTAL PARTIDA	33,95
E7C123001	m2	Aïllament escuma de poliuretà projectat g=3cm 35kg/m3, Aïllament amorf de gruix 3 cm, amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3, projectat	
		Ma d'obra	1,86
		Materials.....	8,34
		TOTAL PARTIDA	10,20

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 04 ESTRUCTURA I COBERTA			
E45918H4	m3	Formigó p/sostre indust., HA-25/B/20/IIa,abocat bomba Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	
		Ma d'obra	6,84
		Maquinaria.....	17,87
		Materials.....	72,76
		TOTAL PARTIDA	97,47
E4B9DA33	m2	Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 15x15 D:4-4 B500T 6x2,2m p/ Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15x15 D: 4 - 4 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura de sostres amb elements resistents	
		Ma d'obra	0,71
		Materials.....	1,54
		TOTAL PARTIDA	2,25
15123BCH	m2	Coberta inv.n/trans.form.cel.lular+separ.+làmina cautxú sint.+ai Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel.lular sense àrids, de densitat 300 KG/m3, impermeabilització amb una membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), capa separadora geotèxtil permeable no teixida, de 150 g/m2, anti-punxada, amb fibres verges de polipropilè, aïllament amb 2 plaques de poliestirè extruït de densitat mínima 32-35 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb cares llises i cantell encadellat, col.locades amb adhesiu de formulació específica. , capa separadora geotèxtil permeable no teixida, de 150 g/m2, anti-punxada, amb fibres verges de polipropilè i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera	
		Ma d'obra	18,90
		Materials.....	35,85
		TOTAL PARTIDA	54,75
145C11DA	m2	Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2. Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou els apuntaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats.	
		Ma d'obra	17,78
		Maquinaria.....	3,35
		Materials.....	79,27
		TOTAL PARTIDA	100,40
EB71US10	u	Columna inox h:50cm,p/suport fixacions línia vida horitzontal Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge per a suport de fixacions de línia de vida horitzontal fixa, ancorada a estructura, coberta o paviment amb fixacions mecàniques	
		Ma d'obra	7,77
		Materials.....	117,34
		TOTAL PARTIDA	125,11
EB71UC20	m	Cable acer galv.d:10, homologat p/línia vida UNE_EN 795/A1, Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat	
		Ma d'obra	0,68
		Materials.....	1,83
		TOTAL PARTIDA	2,51

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
K5ZFU001	u	Sobreexidor de planxa d'acer Sobreexidor de 300 mm d'alçària, amb forats colissos en planxa pintada d'acer al carboni de 6 mm de gruix, amb la vora superior en dent de serra, col.locat ancorat a la paret amb cargoleria d'acer inoxidable	
		Ma d'obra.....	41,31
		Materials.....	24,81
		TOTAL PARTIDA.....	66,12

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES			
E618561K	m2	Paret tanc.,20cm,bloc foradat llis,400x200x200mm,morter,I UNE-EN Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, de ciment per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcarí i sorra de pedra granítica	
		Ma d'obra.....	13,90
		Maquinaria.....	0,02
		Materials.....	16,85
		TOTAL PARTIDA.....	30,76
E618851KDZHI	m2	Paret de tancament de gruix 15 cm, de bloc foradat morter Paret de tancament de gruix 15 cm, de bloc foradat ref. SE01020415 de la sèrie Blocs de formigó llis de 500x200x150 mm, de morter de ciment, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcarí i sorra de pedra granítica. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%	
		Ma d'obra.....	11,34
		Maquinaria.....	0,01
		Materials.....	18,58
		TOTAL PARTIDA.....	29,93
E614DN01	m2	Paredó recolzat divis.7cm,supermaó 500x250x70mm,LD,I UNE-EN 771- Paredó recolzat divisor de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x250x70 mm de doble forat, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10	
		Ma d'obra.....	8,76
		Maquinaria.....	0,01
		Materials.....	4,07
		TOTAL PARTIDA.....	12,84
E63C1001	h	Col.locació de panell prefabricat de formigó armat, P-20 Col.locació de panell prefabricat de formigó armat amb aïllament inclòs, tipus P-20, de la casa Trumes, de mides especificades als amidaments, i ancoratge a l'estructura existent amb tac químic i/o els elements necessaris.	
		Ma d'obra.....	41,31
		Maquinaria.....	48,98
		Materials.....	197,32
		TOTAL PARTIDA.....	287,61
E7C123001	m2	Aïllament escuma de poliuretà projectat g=3cm 35kg/m3, Aïllament amorf de gruix 3 cm, amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3, projectat	
		Ma d'obra.....	1,86
		Materials.....	8,34
		TOTAL PARTIDA.....	10,20
E7C123002	m2	Aïllament escuma de poliuretà projectat g=2cm 35kg/m3, Aïllament amorf de gruix 2 cm, amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3, projectat	
		Ma d'obra.....	1,86
		Materials.....	5,89
		TOTAL PARTIDA.....	7,75

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 06 REVESTIMENTS			
SUBCAPITOL 0601 EXTERIORS			
E8B2U001	m2	Pintat sup.formigó vist,anticarbonatació,monocomponent,resines a Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans	
		Ma d'obra.....	8,44
		Materials.....	9,12
		TOTAL PARTIDA.....	17,56
E81136L2	m2	Arrebossat reglejat,vert.ext.,h>3m,morter mixt 1:0,5:4,remol Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra, remolinat	
		Ma d'obra.....	19,99
		Maquinaria.....	0,02
		Materials.....	1,96
		TOTAL PARTIDA.....	21,97
E898D470	m2	Pintat vert. ext. ciment,+pasta plàstica picar texturat+impr Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pasta plàstica de picar amb acabat texturat, amb una capa d'imprimació al làtex diluït i dues d'acabat	
		Ma d'obra.....	2,38
		Materials.....	16,44
		TOTAL PARTIDA.....	18,82
E898U040	m2	Pintat param.vert.formigó,esfalt sint.,1segelladora+2acab. Pintat de paraments verticals de formigó a l'esfalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'a- cabat	
		Ma d'obra.....	7,97
		Materials.....	4,55
		TOTAL PARTIDA.....	12,52
SUBCAPITOL 0602 INTERIORS			
E894G310	m2	Pintat amb pintura per a la protecció de superfícies de formigó Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura per a la protecció de superfícies de formi- gó, tixotròpica i elàstica de resines acríliques, transparent i incolora, transpirable i reductora de po- rositat, per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat, aplicada en tres capes. Amb la certificació per revestiments b-s1,d0. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures: - Obertures <= 1 m2: No es dedueix - Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%	
		Ma d'obra.....	3,57
		Materials.....	9,76
		TOTAL PARTIDA.....	13,33
E811A202	m2	Arreb.projectat,bona vista,vert.int.,h>3m,morter ús corrent (GP) Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent (GP), de designació CSIV W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat	
		Ma d'obra.....	10,55
		Maquinaria.....	1,34
		Materials.....	2,49
		TOTAL PARTIDA.....	14,38
E82A624V	m2	Enrajolat vert.ext.>3m,gres extruït s/esfalt.,preu alt 26-45,mor Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de gres extruït sense esmal- tar preu alt, de 26 a 45 peces m2, col.locades amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejun- tat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	
		Ma d'obra.....	13,82
		Materials.....	17,14
		TOTAL PARTIDA.....	30,96

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E8122212	m2	Enguixat reglejat,vert.int.h>3m,B1,lliscat C6 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6	
		Ma d'obra.....	11,09
		Materials.....	1,40
		TOTAL PARTIDA.....	12,49
E8989240	m2	Pintat vert.int.ciment,plàstica llis,1fons+2acab. Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat	
		Ma d'obra.....	2,38
		Materials.....	1,62
		TOTAL PARTIDA.....	4,00
E898J2A0	m2	Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	
		Ma d'obra.....	2,38
		Materials.....	1,92
		TOTAL PARTIDA.....	4,30
U17VG302	m2	Pintat senyalització pista Pintat de senyalització de la pista poliesportiva, amb llinies de 4 o 5cm d'ample, contínues o discontinues i de diferents colors segons l'esport, segons normes de la federació espanyola, amb pintura especial sobre paviments.	
		Ma d'obra.....	3,10
		Materials.....	0,46
		TOTAL PARTIDA.....	3,56

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 07 FUSTERIA I MANYERIA			
EAQDU101	u	porta int. armari fusta 50 cm,c.llisces fusta,DM,g=8mm,melam Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 100 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, i Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	
			Ma d'obra..... 19,76
			Materials..... 125,65
		TOTAL PARTIDA.....	145,41
EAQDU102	u	porta int. armari fusta 75 cm,c.llisces fusta,DM,g=8mm,melam Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 300 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, amb travesser vertical al punt mig i Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, de 75 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	
			Ma d'obra..... 19,76
			Materials..... 131,16
		TOTAL PARTIDA.....	150,92
EAQDU002	u	Porta 80 cm bat.porta int. acer sandvitx,c.llisces Marc metàl.lic de xapa laminar en fred, protegit amb pre-pintura de poliestiré apta per pintar o lacat antihumitat en zones humides i Fulla batent per a porta interior d'acer de cares llises de panell sandvitx amb aïllament de llana de roca, amb acabat esmaltat color plata, de forat de 94 cm d'amplària i 220 cm d'alçària, o fulla de 80cm d'amplària i 213 cm d'alçària. Amb frontisses, tiradors i manetes de fàcil accionament i molles de tancament amortit automàtic, protecció de frontisses fins a l'alçada d'1m..	
			Ma d'obra..... 19,76
			Materials..... 835,94
		TOTAL PARTIDA.....	855,70
EAQDU003	u	Porta 80 cm bat.porta int. acer sandvitx,c.llisces EI2 45-C5 Marc metàl.lic de xapa laminar en fred, protegit amb pre-pintura de poliestiré apta per pintar o lacat, amb junta intumescent perimetral, per complir una protecció contra el foc EI2 45-C5 i Fulla batent per a porta interior d'acer de cares llises de panell sandvitx amb aïllament de llana de roca, amb acabat esmaltat color plata, de forat de 94 cm d'amplària i 220 cm d'alçària, o fulla de 80cm d'amplària i 213 cm d'alçària. Amb frontisses, tiradors i manetes de fàcil accionament i molles de tancament amortit automàtic, protecció de frontisses fins a l'alçada d'1m..	
			Ma d'obra..... 19,76
			Materials..... 891,12
		TOTAL PARTIDA.....	910,88
EA8E001	u	Porta alumini anoditzat,trenc.pont tèrmic,2bat.,174x220cm,pr Porta de marc d'alumini anoditzat color plata, amb vidre laminar de seguretat i trencament de pont tèrmic 5+5/12/5+5, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 174x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Amb pany en la fulla activa i passadors superior i inferior més barra horitzontal antipànic en fulla passiva. Manetes i Ferramenta inclosa.	
			Ma d'obra..... 18,72
			Materials..... 1.180,51
		TOTAL PARTIDA.....	1.199,23
E8LA7001	m	Llinda alum.anoditzat,g=2,5mm,A=125mm,nervis+gotero+fixació, Llinda preformada d'alumini anoditzat de color plata, de 2,5 mm de gruix i 125 mm d'amplària, amb nervis rigiditzadors, goteró i part proporcional de elements de fixació, col.locat amb fixacions mecàniques	
			Ma d'obra..... 12,92
			Materials..... 42,13
		TOTAL PARTIDA.....	55,05

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E8LA7002	m	Llinda alum. anoditzat, g=2,5mm, A=105mm, nervis+gotero+fixació, Llinda preformada d'alumini anoditzat de color plata, de 2,5 mm de gruix i 105 mm d'amplària, amb nervis rigiditzadors, goteró i part proporcional de elements de fixació, col.locat amb fixacions mecàniques	
		Ma d'obra.....	12,92
		Materials.....	37,22
		TOTAL PARTIDA.....	50,14
EAF28001	u	Finestra alumini anoditzat, 2corred., 120x50cm, vidre segur. 3+3 Finestra de marc d'alumini anoditzat color plata, amb dues fulles corredisses de Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 120x50 cm, elaborada amb perfils de preu alt, Ferramenta inclosa.	
		Ma d'obra.....	16,46
		Materials.....	345,03
		TOTAL PARTIDA.....	361,49
EAF28003	u	Finestra alumini anoditzat, 2corred., 120x50cm, vidre 4/6/3+3 Finestra de marc d'alumini anoditzat color plata, amb dues fulles corredisses, amb vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb 1 butiral transparent, de 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 6 mm, col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 120x50 cm, elaborada amb perfils de preu alt, Ferramenta inclosa.	
		Ma d'obra.....	16,46
		Materials.....	351,07
		TOTAL PARTIDA.....	367,53
EAF28002	u	Finestra alumini anoditzat, 2corred., 100x50cm, vidre 4/6/3+3 Finestra de marc d'alumini anoditzat color plata, amb dues fulles corredisses de Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb 1 butiral transparent, de 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 6 mm col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 100x50 cm, elaborada amb perfils de preu alt, Ferramenta inclosa.	
		Ma d'obra.....	16,46
		Materials.....	322,27
		TOTAL PARTIDA.....	338,73
EAF28002	u	Porta acer ,2bat., 174x220cm, perf.preu sup., col. Marc metàl.lic de xapa laminar en fred, protegit amb pre-pintura de poliestiré apta per pintar i porta d'acer esmaltat de cares llises, col.locada sobre bastiment de base, amb dos fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 174x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior. Amb pany en la fulla activa i passador inferior i superior en fulla passiva. Manetes i Ferramenta inclosa.	
		Ma d'obra.....	15,88
		Materials.....	719,32
		TOTAL PARTIDA.....	735,20
EAF28003	u	Porta acer sandvitx, 2bat., 174x220cm, perf.preu sup., col. Marc metàl.lic de xapa laminar en fred, protegit amb pre-pintura de poliestiré apta per pintar i porta d'acer de cares llises de panell sandvitx amb aïllament de llana de roca, col.locada sobre bastiment de base, amb dos fulles batents, amb pany en la fulla activa i passadors superior i inferior més barra horitzontal antipànic en fulla passiva, per a un buit d'obra aproximat de 174x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior	
		Ma d'obra.....	15,88
		Materials.....	1.255,95
		TOTAL PARTIDA.....	1.271,83
EAF28004	u	Porta acer sandvitx, 2bat., 174x220cm, perf.preu sup., EI2 45-C5 Marc metàl.lic de xapa laminar en fred, protegit amb pre-pintura de poliestiré apta per pintar o lacar, amb junta intumescent perimetral, per complir una protecció contra el foc EI2 45-C5 i porta d'acer de cares llises de panell sandvitx amb aïllament de llana de roca, col.locada sobre bastiment de base, amb dos fulles batents, amb pany en la fulla activa i passadors superior i inferior en fulla passiva, per a un buit d'obra aproximat de 174x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior	
		Ma d'obra.....	15,88
		Materials.....	1.366,31
		TOTAL PARTIDA.....	1.382,19

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
KQN2U001	m	Escala metàl·lica gat,tubs acer,d=25mm,treb.taller,plegat Escala metàl·lica de gat de 80 cm d'ample, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90° pel seus extrems, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb acabat galvanitzat	
		Ma d'obra.....	60,93
		Maquinària.....	0,05
		Materials.....	30,10
		TOTAL PARTIDA.....	91,09
EB32U001	m2	Reixa galv.entramat acer,10x40mm,marc passamà,platines 20x2m Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra.....	16,51
		Maquinària.....	0,01
		Materials.....	82,03
		TOTAL PARTIDA.....	98,54
TANCPROT	m2	Tancament de protecció acer galvanitzat tancament metàl·lic de protecció amb xapa d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix, ancorada al parament vertical amb cargol autoroscant.	
		Ma d'obra.....	20,86
		Maquinària.....	0,19
		Materials.....	4,58
		TOTAL PARTIDA.....	25,63

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 08 EQUIPAMENTS I MOBILIARI			
EQ11U001	m	Banc vestidors,estructura metàl·lica,seient compacte fenolic Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica pintada amb pintura epoxi, amb tancaments amb taps de pvc i seient de dos taulers de compacte fenòlic de 1600 mm de gruix, color a determinar, cantells polits i arrodonits, cargoleria d'acer inoxidable. Penjarobes format per tauler de compacte fenòlic de 13 mm de gruix i 100 mm d'ample i penjadors d'acer inoxidable	
			Ma d'obra 4,36
			Materials..... 61,66
			TOTAL PARTIDA 66,02
EC1K1301	m2	Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta	
			Ma d'obra 21,25
			Materials..... 23,95
			TOTAL PARTIDA 45,20
EQ9G0001	u	Mòdul 8 guixetes,resina fenòlica Mòdul de 8 guixetes, format amb compacte de resina fenòlica de 4 mm excepte el terra, de 10 mm, muntat sobre barres d'alumini staff, tancaportes de cop amb panys amb clau especial extractora de bombí, de mides totals 50x200 cm,	
			Ma d'obra 105,03
			Materials..... 401,01
			TOTAL PARTIDA 506,04

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 09 ACCESSORIS SANITARIS			
EJ46U010	u	Barra mural recta p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col.fix.mec. Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques	
		Ma d'obra	5,47
		Materials.....	63,96
		TOTAL PARTIDA	69,43
EJ46U020	u	Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques	
		Ma d'obra	21,87
		Materials.....	238,57
		TOTAL PARTIDA	260,44
EQ8AU010	u	Eixugamans p/a.calent,sensor electrònic presència,material vitri Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat	
		Ma d'obra	16,81
		Materials.....	135,50
		TOTAL PARTIDA	152,31
EJ4ZU015	u	Portarotlles acer inoxidable Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT	
		Ma d'obra	5,47
		Materials.....	13,67
		TOTAL PARTIDA	19,14
ASSECAD	u	Assecador de cabells Assecador de cabells elèctric amb aire calent, de resistència calefactora de 2000w	
		Materials.....	80,74
		TOTAL PARTIDA	80,74

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 11 INSTAL·LACIONS			
SUBCAPITOL 1101 SANEJAMENT			
ED111B21	m	Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=40 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	
		Ma d'obra	11,62
		Materials.....	2,33
		TOTAL PARTIDA	13,95
ED111B01	m	Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=50 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	
		Ma d'obra	11,62
		Materials.....	2,57
		TOTAL PARTIDA	14,19
ED15B771	m	Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=110mm,fix.mec.brides Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	
		Ma d'obra	11,37
		Materials.....	7,40
		TOTAL PARTIDA	18,77
ED15B871	m	Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=125mm,fix.mec.brides Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	
		Ma d'obra	12,00
		Materials.....	9,60
		TOTAL PARTIDA	21,60
E5ZH4EN7	u	Bonera goma termoplàs.,D=100mm,antigrava,metàl.,adh.sob/làm.bitu Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent	
		Ma d'obra	18,95
		Materials.....	10,65
		TOTAL PARTIDA	29,60
ED51A4JV	u	Bonera sifònica acer inox.,costat=250x250mm,sortidavert.D=110mm, Bonera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col.locada fixacions mecàniques	
		Ma d'obra	15,80
		Materials.....	131,94
		TOTAL PARTIDA	147,74
ED51ADJ1	u	Bonera sifònica PVC rígid,D=110mm,tapa plana metàl.,fix.mec. Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col.locada fixacions mecàniques	
		Ma d'obra	15,80
		Materials.....	11,05
		TOTAL PARTIDA	26,85
ED359565	u	Pericó sifon.,tapa regist.,60x60x60cm,paret g=15cm maó massís 29 Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat	
		Ma d'obra	181,40
		Maquinaria.....	0,12
		Materials.....	69,83
		TOTAL PARTIDA	251,35

QUADRE DE PREUS 2

PROJ. EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE

CRTA. DE BARBENS. IVARS D'URGELL

EXP. 09-149. SETEMBRE 2013

AJUNTAMENT D'IVARS D'URGELL

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
ED5H2185	m	Canal form.polímer,a=100mm,h=100-130mm,+perfil lat.,reixa acer g Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125 segons norma UNE-EN 1433 fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix	
		Ma d'obra.....	13,80
		Materials.....	55,16
		TOTAL PARTIDA.....	68,96
SUBCAPITOL 1102 RESTA INSTAL.LACIONS			
INST		RESTA INSTAL.LACIONS	
		TOTAL PARTIDA.....	55.577,97